

## ОСНОВНОЙ ПОСТАВЩИК

КАЙМАН 30



КАЙМАН 38



КЕРАКАМ 38 THERMO



ГАЗОБЕТОН



КЕРАМЗИТОБЛОКИ



Прочность кгс/см <sup>2</sup>	75	75	100	25	50
Теплопроводность Вт/мГрад	0,075	0,11	0,15	0,14	0,22

### Стоимость строительства 1 м2 стены

Количество материала для возведения 1 м2 стены, по нормам теплотехники для Самары	0,3 м3	0,38 м3	0,38 м3 + утеплитель 50 мм	0,4 м3	0,39 м3 + утеплитель 100 мм
Стоимость блоков	1 540 руб	1 960 руб	1 320 руб	1 440 руб	900 руб
Стоимость кладочных работ	450 руб	570 руб	570 руб	600 руб	580 руб
Стоимость материалов для армирования кладки	45 руб	58 руб	58 руб	250 руб	244 руб
Утеплитель	не нужен	не нужен	450 руб	не нужен	900 руб
Монтаж утеплителя	-	-	200 руб	-	400 руб
<b>Итоговая сумма строительства 1 м2 стены</b>	<b>2 035 Р</b>	<b>2 588 Р</b>	<b>2 598 Р</b>	<b>2 290 Р</b>	<b>3 024 Р</b>

### Общие расходы на возведение стен двухэтажного дома площадью 145 м2

Проект дома	<b>БЕСПЛАТНО</b>	49 700 руб	49 700 руб	49 700 руб	49 700 руб
Дополнительные затраты на фундамент, связанные с увеличением толщины "ленты"	-	64 030 руб	64 030 руб	67 400 руб	65 700 руб
Стоимость блоков	337 260 руб	429 240 руб	289 080 руб	315 360 руб	197 100 руб
Стоимость кладочных работ	98 550 руб	124 830 руб	124 830 руб	131 400 руб	127 020 руб
Стоимость материалов для армирования кладки	9 855 руб	12 702 руб	12 702 руб	54 750 руб	53 436 руб
Утеплитель	не нужен	не нужен	98 550 руб	не нужен	197 100 руб
Монтаж утеплителя	-	-	43 800 руб	-	87 600 руб
<b>Итоговая сумма расходов на возведение стен</b>	<b>445 665 Р</b>	<b>680 502 Р</b>	<b>682 692 Р</b>	<b>618 610 Р</b>	<b>777 656 Р</b>

**Итого, использование Кайман 30 снижает затраты на строительство дома площадью 145 м2 до 330 000 рублей!**